別紙２

# 降雪前のチェックリスト

| | | |
|---|---|---|
| 情報収集 | ① | 最新の気象情報、警報、注意報を常にチェックしていますか |
| 融雪準備 | ② | 暖房機の燃油残量は十分にありますか |
| | ③ | 暖房機は正常に作動するか確認しましたか |
| | ④ | （発電機を持っている場合）<br>非常用発電機を加温機、環境制御装置に接続しましたか |
| 補強対策・雪の滑落促進 | ⑤ | ブレースや筋かいの留め金具に緩みがないか点検しましたか |
| | ⑥ | 基礎部、接続部分、谷の樋・柱に腐食・サビはありませんか |
| | ⑦ | 谷樋や排水路、ハウスの際などの残雪やゴミは取り除きましたか |
| | ⑧ | 準備していた中柱をたてるなど応急的な補強はしましたか |
| | ⑨ | 作物を栽培していないハウスは被覆資材を外しましたか |
| | ⑩ | 被覆材の表面に雪の滑落を妨げるような突出物はありませんか |
| | ⑪ | 雪の滑落を妨げる防風ネットや外部遮光資材等が展張されていませんか |

**（ハウスの耐雪強度を大きく上回る積雪が予想される場合の対応）**

最新の気象情報による積雪深がハウスの耐雪強度を大きく上回る場合は被覆資材を切断除去することで施設への積雪を防ぐ。

この場合、事前に農業共済に連絡しておかないと支払いの対象にならない可能性があるため、予め手順を確認しておく。